

下関市立大学体育館壁、サブアリーナ床改修工事		理事長長	学長	副学長	事務局長	局次長	経営企画部長	企画課長	総務部長	部次長
金						総務課長	課長補佐	主任	職員	積算
内訳										
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠			
1	体育館メインアリーナ壁改修費		1.00	式						
2	メインアリーナ防球ネット改修費		1.00	式						
3	サブアリーナ床改修費		1.00	式						
4	直接仮設費		1.00	式						
	直接工事費計									
	共通仮設費		1.00	式						
	現場管理費		1.00	式						
	一般管理費		1.00	式						
	諸経費計									
	計									
	消費税相当額		1.00	式						
	合計									

内訳

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
1	体育館メインアリーナ壁改修費						
	ロールスクリーン解体撤去費	電気設備、端末処理等含む	46.00	台			
	発生材、運搬処分費		1.00	式			
	軽量鉄骨壁下地組 65型	固定用アンカー含む	130.00	m2			
	ガラスウール 黒色寒冷紗押え	t=25 32kg/m3	130.00	m2			
	木胴縁	45×25 @303以下	130.00	m2			
	壁 有孔天然木練付合板	t=12	130.00	m2			
	クリアラッカー(CL)		130.00	m2			
	防球格子	木枠、格子 7本樹脂	3.00	か所			
	補修用 防球樹脂格子	φ20 l=400	10.00	本			
	計						
2	メインアリーナ防球ネット改修費						
	防球ネット毀損部分補修		20.00	か所			
	吊りワイヤー用丸環固定		20.00	か所			
	防球ネット吊り調整		1.00	式			
	計						

内訳

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
3	サブアリーナ床改修費						
	既存体育器具など一時撤去、再設置費	家電製品、自動販売機含む	1.00	式			
	既存床フローリング研磨	連絡通路部分 3か所含む	280.00	m2			
	発生材、運搬処分費		1.00	式			
	床 ポリウレタン樹脂塗装	3回	280.00	m2			
	床 シーリング打替え	ポリサルファイド系	74.00	m			
	計						
4	直接仮設費						
	足場損料	壁、防球ネット改修用など	1.00	式			
	養生、片付け、清掃費		1.00	式			
	計						